

Comune di Vigevano
Provincia di Pavia

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di demolizione dell' "Ex Inceneritore" e altri
manufatti edilizi presenti all'interno dell'area.

C.so Torino, 116 - Vigevano (PV)

CIG : 7778529531 - CUP : H56H18000120005

COMMITTENTE: ASM Vigevano Lomellina s.p.a.

Vigevano, febbraio 2019

IL TECNICO
Arch. Anna Moro

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<u>VOCI A CORPO</u>		
Nr. 1 001	Incantieramento e Pulizia euro (undicimilatrecentoventicinque/00) <i>aliquota</i>	%	11'325,00 <i>(4,340%)</i>
Nr. 2 002	Scavi e Rinterri euro (tremilaottocentocinquantadue/93) <i>aliquota</i>	%	3'852,93 <i>(1,477%)</i>
Nr. 3 003	Demolizioni euro (duecentoquarantacinquemilasettecentoquarantasei/98) <i>aliquota</i>	%	245'746,98 <i>(94,183%)</i>
	TOTALE VOCI A CORPO euro <i>aliquota</i>		260'924,91 <i>(100,000%)</i>

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>LAVORAZIONI COMPONENTI LE VOCI A CORPO</u>		
Nr. 4 A.001.001.001	Oneri di allestimento del cantiere comprensivo degli allacciamenti ENEL, acquedotto e quanto altro necessario, ogni onere compreso. Sono comprese le opere provvisoriale di qualunque natura atte alla realizzazione delle previsioni di progetto, cartellonistica anche di compendio e direzionale. E' compreso lo smantellamento e la pulizia del cantiere a lavori ultimati. euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 5 A1.2.14.c	Nolo di autogru in condizioni di piena efficienza con operatore addetto alla manovra (durata minima del nolo 4 ore): portata fino a q.li 300. euro (centotrentasei/00)	h.	136,00
Nr. 6 A1.4B.11B.a	Maggiorazione per scarico macerie e inerti alle pubbliche discariche: materiale inerte o residui costituiti di laterizi, intonaci e calcestruzzo armato e non, purchè privi di amianto. euro (uno/05)	ql.	1,05
Nr. 7 A1.4B.7.a	Scavo di sbancamento in terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia od trovanti od relitti di muratura di volume superiore a mc. 0.20 anche per impianti di opere d'arte o di fabbricati eseguito a sezione aperta fino al pelo delle acque sorgive e comunque per una profondità non superiore a 3 mt., compreso lo sgombero dei materiali provenienti dallo scavo e le occorrenti sbadacchiture esclusa l'armatura eventualmente necessaria delle pareti di scavo: con escavatore meccanico, compreso il carico e trasporto del materiale alle discariche fino alla distanza di km. 5. euro (sette/60)	mc.	7,60
Nr. 8 C1.4.3.a	Rinterro di scavi con materiale posto a lato dello scavo: eseguito con mezzi meccanici. euro (due/20)	mc.	2,20
Nr. 9 D15001.b	Demolizione totale di fabbricati, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica: per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno. euro (ventidue/80)	mc.	22,80
Nr. 10 E.006.006	Taglio ed allontanamento di piante arboree ed arbustive infestanti e di dimensioni limitate, sramatura, depezzamento con asportazione dei fusti ricavati e del materiale di risulta, ogni altro onere compreso. Compreso trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica. euro (duemilatrecentoventicinque/00)	ha.	2'325,00
Nr. 11 H.001.002.002	Interventi di eliminazione delle piante infestanti comprensivi di: taglio di abbattimento, depezzatura, trasporto a primo punto di concentramento, cippatura del materiale e successivo conferimento a termovalorizzatore autorizzato. Sono altresì comprese la fresatura/ estirpazione/ posa della rete della ceppaia, ripulitura e ripristino dell'aria di cantiere. Il tutto in sintonia con le disposizioni di legge. Piante con diametro <15 cm. o altezza <6 m.. euro (duecento/00)	cadauno	200,00
Nr. 12 Z.01.01.01	Demolizione completa di torre faro costituita da struttura verticale in ferro, compreso il conferimento di tutti i materiali presso le discariche autorizzate, i diritti di discarica e le		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 13 Z.01.01.02	certificazioni di avvenuto smaltimento. euro (duemilacinquecento/00)	a corpo	2'500,00
	Asportazione di materiali giacenti all'interno del fabbricato, preesistenti all'intervento compreso calo a terra e trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica: arredamento, armadio impianti ecc. euro (duemila/00) Vigevano, febbraio 2019 Il Tecnico Arch. Anna Moro	a corpo	2'000,00