INTERVENTO "A"
VIA GRAVELLONA (VARCO 5)

INTERVENTO A - GRAVELLONA — *TOTALE m. 2226* incluso scorte

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a muffola (tratta A-D) :
cavo ottico monomodale OS1 9/125 - 24 fibre ottiche
m. 720

- VIA GRAVELLONA da muffola a varco TF9-TF10 (tratta D-F) :
cavo ottico monomodale OS1 9/125 - 12 fibre ottiche
m. 1036

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a scuola A. Negri (tratta A-B) :
cavo ottico monomodale OS1 9/125 -4 fibre ottiche
m. 150

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a piazza Eroi di Cefalonia e Nassiriya (tratta A-C) :
cavo ottico monomodale OS1 9/125 - 4 fibre ottiche
m. 200

- VIA GRAVELLONA da cabina gas a scuola Pistoia - Mastronardi :
cavo ottico monomodale OS1 9/125 - 4 fibre ottiche
m. 70

- VIA GRAVELLONA da muffola a sollevamento "carceri" (tratta D-E):
cavo ottico monomodale OS1 9/125 - 4 fibre ottiche
m. 50

LEGENDA

- TRATTA A-D cavo in fibra ottica singlemode 9/125 (24 f.o.)
- TRATTA D-F cavo in fibra ottica singlemode 9/125 (12 f.o.)
- TRATTA A-B cavo in fibra ottica singlemode 9/125 (4 f.o.)
- TRATTA A-C cavo in fibra ottica singlemode 9/125 (4 f.o.)
- TRATTA D-E cavo in fibra ottica singlemode 9/125 (4 f.o.)

- POZZETTO/CAMERETTA ESISTENTE
- Pxx POZZETTO/CAMERETTA IN PROGETTO
- PREDISPOSIZIONE VIDEOSORVEGLIANZA/WI-FI
cavo U/UTP CAT.5E con riempimento in gel e rivestimento in PE

SEZIONE "TIPO" MICROCAVI PER FIBRA OTTICA



asm vigevano e lomellina s.p.a.
sede legale:Viale Petrarca 68 - 27029 Vigevano (PV)
Cod. Fisc. e Part. IVA 01471630184 - cap. soc. 22.025.170,00 i.v.
Iscr. n. 200152 del Registro delle Imprese di Pavia
Tel +39 0381 697211 - Fax +39 0381 82794
comunicazioni@pec.asmvigevano.it
www.asmvigevano.it - asmvig@asmvigevano.it

PROGETTO ESECUTIVO

ESTENSIONE RETE TELEMATICA IN FIBRA OTTICA
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE ESISTENTI E PREDISPOSIZIONI
PER INSTALLAZIONI SEGNALETICHE ZONA NORD VIGEVANO

CUP H54I19000410005

Riferimento Autocad = Y:\SVILUPPO\PROGETTAZIONE E APPALTI\3_TAVOLI_GRAFICI CITY 2019_completa\elaborato\PROGETTAZIONE ESECUTIVA\ZONE # DI ZONA NORD VIGEVANO 2019\ZN1DW

- CABLAGGI E NETWORKING -
INTERVENTO "A" - GRAVELLONA
PLANIMETRIA

SCALA : 1:2000

ELABORATO 5

IL COMMITTENTE	PROGETTISTA
Dott. Gianluca Zorzoli Data : 15/05/2019	Geom. Fabio Tonelli Data : 15/05/2019
VERIFICA	VALIDAZIONE
Ing. Alberto Bonzanini Data : 15/05/2019	Il. RUP - Geom. Fabrizio Pellegrini Data : 15/05/2019

Rev.	Data	Descrizione	Disegnatore/i
0	15/05/2019	EMISSIONE	BV